

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
29-100 Włoszczowa
ul. Wiśniowa 43
tel. 41/ 33 35 100
NIP 666-18-12-514, Regon 000330134

Załącznik nr 2
„Regulamin postępowania
przy udzielaniu zamówień
publicznych o wartości
nieprzekraczającej kwoty
130 000 zł”

Znak sprawy: T.2610.5.2021

Włoszczowa, 3.02.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych

Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 43,
29-100 Włoszczowa, Telefon: 4133 35 100

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Remont szatni w budynku administracyjnym na stadionie OSiR we Włoszczowie przy ul. Wiśniowa 66”.

Rodzaj zamówienia: ~~(usługa/dostawa/robota budowlana*)~~

1. Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu zamówienia):

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych, niezbędnych do wykonania zadania szczegółowo opisanego w „Przedmiarze Robót”, stanowiący załącznik nr 4:
- rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli,
 - wykucie z muru ościeżnic stalowych,
 - oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych,
 - poszerzenie istniejących otworów drzwiowych w ścianach działowych szatni,
 - demontaż grzejników żeliwnych członowych,
 - montaż grzejników aluminiowych,
 - wymiana umywalek porcelanowych,
 - wymiana zaworów grzejnikowych,
 - licowanie płytkami ścian,
 - opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych,
 - wykonanie ręcznie tynków wewnętrznych na ścianach na mokro,
 - spoinowanie istniejącej okładziny ścian płytkami ceramicznymi,
 - ościeżnice drewniane zwykłe,
 - skrzydła płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe,
 - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian,
 - jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych,
 - zabudowa systemowa kabiny WC o wysokości 210 cm
 - demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym,
 - montaż opraw oświetleniowych na sufitach podwieszanych,
 - rozebranie posadzek jednolitych cementowych,
 - rozebranie posadzek z płytek ceramicznych,
 - rozebranie podłoża z betonu żwirowego,
 - transport bloków i brył ceglanych,

- położenie izolacji przeciwwilgociowej poziomej na zimno,
- położenie warstw wyrównawczych pod posadzki z zaprawy cementowej,
- posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, płytki 40x40 cm, układane na klej.

2. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia – 11.02.2021 do 31.03.2021r.

3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego – Ośrodku Sportu i Rekreacji we Włoszczowie ul. Wiśniowa 43 tel. 668 298 992

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

- Andrzej Kiedrzynek – Z-ca Dyrektora

-

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy prowadzą działalność związaną z przedmiotem zamówienia, posiadają zdolność techniczną i zawodową do wykonania prawidłowo, zgodnie ze sztuką budowlaną, wszystkich prac, wymienionych w zamówieniu.

5. Zawartość oferty.

Wykonawca składa ofertę na Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego, w oparciu o przedmiar robót Zamawiającego.

6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

- cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto,
- cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji.

7. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

- *Najniższej ceny* – Cena-100%.

- *Inne kryteria oceny ofert:* -

8. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

- ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelna i trwała technika) na załączonym druku
- „Formularz ofertowy”,
- ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 9.02.2021, do godz. 14.30 w siedzibie zamawiającego, w sekretariacie osobiście, pocztą na adres zamawiającego lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: a.kiedrzynek@osir-wloszczowa.pl
- oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania,
- wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do jej składania.

9. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.02.2021r. o godz. 8.00 w siedzibie zamawiającego.

10. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

- 1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 4;
- 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia;

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:



Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty powinna zawierać: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.

* niepotrzebne skreślić

W załączeniu:

1. Wzór druku „Formularz ofertowy”
2. Wzór umowy
3. Klauzula informacyjna
4. Przedmiar robót

Włoszczowa, dnia 3.02.2022.


.....
podpis pracownika merytorycznego
DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
we Włoszczowie

.....
Jolanta Tyjas
podpis Dyrektora

pieczęć wykonawcy

Formularz ofertowy

(Pełna nazwa Wykonawcy).....
w kod
ul. nr
REGON NIP
Tel./fax.
e-mail:

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na:

„Remont szatni w budynku administracyjnym na stadionie OSiR we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 66 ”

1. Oferuję wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej* będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia:

1.1. za cenę:

- **w kwocie netto złotych:**
(słownie:)

- **w kwocie brutto złotych:**
(słownie:)

w tym podatek VAT w wysokości %, to jest w kwocie złotych:

(słownie:)

1.2. w terminie do

2. Oświadczamy, że:

- 1) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
- 2) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 3) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia,
- 4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia.

4. Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie trwania zlecenia i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi zamawiający.

5. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- a)
- b)

* niepotrzebne skreślić

_____ data

_____ podpis wykonawcy

UMOWA Nr

zawarta w dniu roku we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa mającą siedzibę we Włoszczowie przy ul. Partyzantów 14, (NIP 609 00 07 217; REGON 000330134) reprezentowaną przez:

Jolanę Tyjas –Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 43,
przy kontrasygnacie Ewy Nawrot – Główniej Księgowej
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a: działającym na podstawie (NIP:, REGON:)
zwanego w dalszej treści umowy Wykonawcą.

W rezultacie przeprowadzonego zapytania ofertowego zawarto umowę następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „**Remont szatni w budynku administracyjnym na stadionie OSiR we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 66**”

1. Szczegółowy opis robót budowlanych zawiera:
 - a) zapytanie ofertowe z przedmiarem robót,
2. Jakość materiałów, wyrobów i innych urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę powinna być zgodna z normami, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i wymaganiami określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty. Ciężar wykazania tej zgodności spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów jakościowych Wykonawca okaże i prześle Zamawiającemu na każde jego żądanie.

TERMINY

§ 2

1. Przekazanie pomieszczeń do robót budowlanych nastąpi w dniu zawarcia umowy.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się od dnia 11.02.2021 do 31.03.2021r.
3. W terminie 31.03.2021r. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy bez wad i skompletować dokumenty niezbędne do odbioru końcowego.
4. Termin wykonania przedmiotu umowy Zamawiający uzna za zachowany, o ile na skutek zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru końcowego Zamawiający dokona tego odbioru i zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego na zasadach określonych w § 13 ust 7 – 10 umowy.
5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, ustalonego w ust. 2, jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
 - a) wstrzymania lub przerw w robotach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w tym opóźnień będących następstwem wad zawartych w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 - b) nie przekazania przez Zamawiającego w terminie ustalonym w § 2 ust.1 Wykonawcy robót budowlanych,
 - c) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, które wystąpiły po zawarciu umowy, a których Strony nie mogły przewidzieć w dacie jej zawierania, których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,
 - d) modyfikacji sposobu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy w okolicznościach wskazanych w § 1 ust. 4 i 5 umowy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 6

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

§ 3

1. Zamawiający zobowiązany jest do:
 - a) przekazania Wykonawcy pomieszczeń do robót budowlanych w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy,
 - b) odbioru robót, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 13 umowy,
 - c) terminowej zapłaty za wykonane i odebrane roboty,
 - d) zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
2. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności w zakresie:
 - a) jakości stosowanych materiałów, wyrobów i urządzeń,
 - b) zgodności wykonywanych robót z zapytaniem ofertowym,
 - c) terminowości wykonywania robót,
 - d) przestrzegania zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawa budowlanego, polskich norm i innych obowiązujących przepisów dotyczących robót budowlanych,
3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 2 Zamawiający realizuje przez ustanowionego inspektora nadzoru lub przez innych przedstawicieli.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 4

1. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania robót budowlanych w tym:
 - a) przejęcia robót budowlanych i przygotowania placu do wykonywania robót, w tym zorganizowania na własny koszt zaplecza robót budowlanych,
 - b) wygradzenia, oznaczenia i zabezpieczenia robót budowlanych oraz utrzymywania terenu robót w należyтым porządku,
 - c) ochrony mienia znajdującego się na terenie robót budowlanych,
 - d) utrzymywanie terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych lub ich czasowe składowanie w sposób bezpieczny i nie zagrażający życiu i zdrowiu osób,
 - e) wydania Zamawiającemu uporządkowanego terenu po zakończeniu robót.
2. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Zamawiającego zatwierdzenia stosowanej technologii, materiałów, wyrobów i urządzeń, oraz przedstawienie atestów stosowanych materiałów. Wykonawca przedłoży na każde żądanie Zamawiającego stosowne atesty, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dopuszczające poszczególne materiały, wyroby i urządzenia do wbudowania.
3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoż. zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
4. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić przedstawicielom Zamawiającego oraz organom właściwym ds. kontroli procesu budowlanego wykonywanie czynności kontrolnych.
5. Obowiązkiem Wykonawcy jest dbałość o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska.

PRZEDSTAWICIELE STRON

§ 5

1. Upoważnionymi przedstawicielami Wykonawcy na roboty budowlane będą:
.....
2. Upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego jest Andrzej Kiedrzynek
3. Upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego, sprawujący nadzór inwestorski robót budowlanych będzie:
– Włodzimierz Rak – inspektor nadzoru – uprawnienia budowlane numer SWKOO51/OWOK/04
4. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie wymienionej powyżej, do obowiązków którego należą zadania wskazane w art. 25 ustawy Prawo budowlane.
5. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 – 2 nie wymaga zmiany umowy o ile, w wyniku pisemnej

informacji jednej Strony druga Strona nie wniesie zastrzeżeń co do zgłoszonej zmiany osób.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

§ 6

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy stanowić będzie wynagrodzenie za wykonanie bez wad całego przedmiotu umowy w kwociezł brutto (słownie:..... :zł /100 brutto) w tym należny podatek VAT w kwocie zł.
2. Wynagrodzenia to ma charakter maksymalnego dla przedmiarowego zakresu robót w Zapytaniu Ofertowym. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem robót.
3. Ostateczna wartość wynagrodzenia ustalona w ust.1 na podstawie oferty, zostanie zweryfikowana na podstawie kosztorysu powykonawczego.

ROZLICZENIE WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

§ 7

1. Ustala się, że:
 - kosztorys ofertowy
 - cena ofertypodlegają weryfikacji po wykonaniu zamówienia, kosztorysem powykonawczym.
2. Do powykonawczej weryfikacji kosztów realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu:
 - powykonawczego obmiaru robót sporządzonego w sposób umożliwiający jego sprawdzenie,
 - kosztorysu powykonawczego sporządzonego na podstawie cen jednostkowych i wskaźników cenotwórczych przyjętych w kosztorysie ofertowym
3. Ostateczne wynagrodzenie za kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia, zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego.
4. Płatność faktury nastąpi w terminie do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury.

UBEZPIECZENIA

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę nie niższą niż suma ubezpieczenia w kwocie 50.000 złotych.
2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia.

KARY UMOWNE ODSZKODOWANIA

§ 9

1. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania bądź niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.
2. Kary umowne będą naliczane Wykonawcy w następujących przypadkach i w wysokościach:
 - a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy,
 - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,
 - c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy.
 - d) za brak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z wymogiem § 8 umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §6 ust.1 umowy,
3. Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 14 dni od daty doręczenia pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego.

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową tytułem naliczonych kar umownych i nie uiszczonych na wezwanie określone ust 3.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowań uzupełniających w przypadku, gdy dozna szkody wyższej niż wysokość zastrzeżonych kar umownych.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 10

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:
 - a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w ciągu 3 dni roboczych od przekazania mu robót budowlanych lub przerwie realizację robót i nie podejmie ich na wezwanie Zamawiającego przez okres kolejnych 2 dni roboczych,
 - b) Wykonawca dopuszcza się nieuzasadnionego opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w umowie o więcej niż 7 dni,
 - c) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposób prawidłowy w ciągu 2 dni nie zastosuje się do nich lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,
2. Oświadczenie w sprawie odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 Zamawiający złoży na piśmie, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu jednej z przesłanek wskazanych w ust. 1.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, ustala się następujące zasady postępowania:
 - a) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia,
 - b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty,
 - c) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy usunie zaplecze robót budowlanych i wszelkie urządzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiającemu plac robót budowlanych,
 - d) wykonane roboty, wbudowane materiały i urządzenia przez Wykonawcę stają się własnością Zamawiającego i są przedmiotem rozliczeń,
 - e) przy rozliczeniach z tytułu wykonanych robót, materiałów i urządzeń stosuje się stawki cenowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
4. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 3 lit. b i c, Zamawiający ma prawo wykonać je w zastępstwie na koszt Wykonawcy.

ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 11

1. Umowa może ulec rozwiązaniu, przed upływem terminu, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy na piśmie o ile zajdzie jedna z okoliczności wskazanych w § 10 ust. 1.
2. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. W przypadku rozwiązania umowy postanowienia § 10 ust. 3 i 4 umowy stosuje się odpowiednio.

GWARANCJA I REKOJMIA

§ 12

1. Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot umowy nie będzie posiadał wad wynikających z nieprawidłowego wykonawstwa robót oraz wadliwości materiałów i urządzeń zastosowanych do wykonania.
2. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji.
3. Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez obie strony protokołu z odbioru robót budowlanych przedmiotu umowy.
4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii, wad i usterek na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany także do nieodpłatnych przeglądów gwarancyjnych nie rzadziej niż raz na pół roku.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie naprawy lub nie usunie awarii, wad i usterek w terminie, Zamawiający ma prawo je usunąć na koszt Wykonawcy, przy użyciu osób trzecich, bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.
6. W razie zastępczego wykonania naprawy przez Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu wydatków poniesionych przez Zamawiającego na ten cel.
7. Niezależnie od gwarancji Zamawiający jest uprawniony do realizacji praw z tytułu rękojmi.
8. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi określają zasady Kodeksu Cywilnego z tym zastrzeżeniem, że okres rękojmi przedłuża się na czas trwania gwarancji.

ODBIORY ROBÓT

§ 13

1. Strony zgodnie postanawiają, że roboty wymienione w przedmiarze, zostaną odebrane końcowym protokołem odbioru całości przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zakończenie odbioru nastąpi nie później niż w 3 dniu roboczym od daty rozpoczęcia odbioru. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół końcowy odbioru robót, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
3. Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany skompletować i przekazać Zamawiającemu niezbędne dokumenty, pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu robót, a w szczególności:
 - karty gwarancyjne, instrukcje obsługi urządzeń, warunki konserwacji,
 - komplet dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie na materiały i urządzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa jakości i atesty,
 - protokoły z przeprowadzenia prób, regulacji, rozruchów i uruchomień instalacji.
4. Warunkiem odbioru końcowego przez Zamawiającego jest wykonanie przedmiotu umowy bez wad przez Wykonawcę zgodnie z zapytaniem ofertowym i przedmiarem robót. W przypadku gdy w czasie czynności odbioru zostaną stwierdzone usterki, dopuszczalne jest dokonanie odbioru końcowego z zastrzeżeniem terminu ich usunięcia. Za usterki uznaje się nieistotne i nie mające wpływu na użytkowanie przedmiotu umowy nieprawidłowości i uchybienia, których usunięcie jest możliwe w terminie do 7 dni.
5. Za wady uznaje się istotne nieprawidłowości i uchybienia w realizacji przedmiotu umowy, które mają wpływ na użytkowanie przedmiotu umowy i których usunięcie nie jest możliwe w terminie do 7 dni.
6. Jeżeli, w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia to, Zamawiający może przerwać czynności odbioru i wyznaczyć termin ich usunięcia. Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
7. Po upływie wyznaczonego do usunięcia wad terminu Zamawiający podejmuje czynności odbioru końcowego i w przypadku stwierdzenia, iż:
 - a) Wykonawca usunął wszystkie wady - Zamawiający dokonuje odbioru końcowego,
 - b) Wykonawca nie usunął wad - Zamawiający odstępuje od odbioru końcowego i jest uprawniony do naliczania kar umownych, o których mowa w par. 10 ust.2 lit. a umowy.
8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - a) jeżeli, wady umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem to, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
 - b) jeżeli, wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to:
 - Zamawiający może odstąpić od umowy nie dokonując zapłaty za wykonany obiekt i żądać zwrotu wypłaconego wynagrodzenia i dodatkowo przywrócenia terenu budowy do stanu poprzedniego,
 - Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
9. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

ZMIANY UMOWY

§14

1. Okoliczności uzasadniające zmianę postanowień umowy jest zobowiązana wykazać i udokumentować Strona, która występuje z inicjatywą zmiany umowy.
2. Strony przed dokonaniem zmiany umowy sporządzają na piśmie protokół, w którym opisują okoliczności uzasadniające zmianę umowy i ustalają zakres wprowadzonych zmian. Protokół stanowi podstawę do sporządzenia aneksu do umowy na piśmie.
3. Zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

1. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszą umową winny być sporządzane na piśmie pod rygorem nieważności i doręczone drugiej stronie przez posłańca z potwierdzeniem odbioru, pocztą kurierską, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.
2. W sprawach nieuregulowanych w tej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 16

Niniejsza umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe
2. Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie, z siedzibą we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 43, 29-100 Włoszczowa, reprezentowany przez Dyrektora Jolantę Tyjas adres email: info@osir-wloszczowa.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych a kontakt z nim możliwy jest pod adresem e-mail: iod@generocom.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym, zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art. 4, pkt. 8 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „Ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

¹Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy> w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

² Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik nr 4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont szatni gospodarzy i szatni gości w budynku administracyjnym na stadionie OSiR we Włoszczowie.					
1		Roboty remontowe pomieszczeń z wyłączeniem posadzek			
1	KNR 4-04	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m ²		
d.1	0404-05	(1.46 + 1.00) * 1.90 < rozebranie drewnianej ścianki z desek w pomieszczeniu WC w szatni gości od ul. Kusocińskiego >	m ²	4.674	
				RAZEM	4.674
2	KNR-W 4-	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	01 0353-07	1 < ościeżnica 0.70 * 2.04 w szatni od ul. Kusocińskiego przy pomieszczeniu umywalk i WC >	szt.	1.000	
		1 < ościeżnica 0.80 * 2.04 w drzwiach wejściowych z korytarza do szatni od ul. Kusocińskiego >	szt.	1.000	
		1 < ościeżnica 0.80 * 2.04 w przejściu z wiatrołapu od ul. Wiśniowej do korytarza >	szt.	1.000	
		1 < ościeżnica 0.80 * 2.04 w przejściu z wiatrołapu od ul. Wiśniowej do szatni gospodarzy od ul. Wiśniowej >	szt.	1.000	
		1 < ościeżnica 0.70 * 2.04 w drzwiach wejścia z szatni przy ul. Wiśniowej do pomieszczenia umywalk >	szt.	1.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 4-01	Oczyszczenie sposobem ręcznym i ułożenie uzyskanych z rozebrania skrzydeł drzwiowych i okiennych	szt.		
d.1	0355-03	1 < skrzydło drzwiowe 0.60 * 2.00 w pomieszczeniu umywalk i WC w szatni od ul. Wiśniowej >	szt.	1.000	
		1 < skrzydło 0.80 * 2.00 w drzwiach pomiędzy wiatrołapem i szatnią od ul. Wiśniowej >	szt.	1.000	
		1 < skrzydło 0.80 * 2.00 w drzwiach pomiędzy wiatrołapem i szatnią od ul. Kusocińskiego >	szt.	1.000	
		1 < skrzydło 0.70 * 2.00 w drzwiach pomiędzy szatnią a pomieszczeniem umywalk od ul. Kusocińskiego >	szt.	1.000	
				RAZEM	4.000
4	Kalkulacja indywidualna	Poszerzenie istniejących otworów drzwiowych w ścianach działowych szatni, poprzez odcięcie elektronarzędziami pasów ścian grubości 13 cm i szerokości do 25 cm, dwustronnie licowanych glazurą.	m		
d.1		2.03 < poszerzenie o 25cm wejścia do pomieszczenia pryszniców w szatni gospodarzy od strony ul. Wiśniowej. Projektowana szerokość otworu 92 cm pod drzwi przeszkłone przesuwne >	m	2.030	
		2.05 < poszerzenie o 25cm wejścia do pomieszczenia umywalk w szatni od strony ul. Wiśniowej. Projektowana szerokość otworu 92 cm pod drzwi łazienkowe 0.80 * 2.00 >	m	2.050	
		2.05 < poszerzenie o 23 cm wejścia z wiatrołapu do pomieszczenia szatni od ul. Wiśniowej. Projektowana szerokość otworu 102 cm pod drzwi płytowe pełne 0.90 * 2.00 >	m	2.050	
		2.05 < poszerzenie o 23 cm wejścia z wiatrołapu od strony ul. Wiśniowej do korytarza przy szatniach. Projektowana szerokość otworu 102 cm pod drzwi płytowe 0.90 * 2.00 >	m	2.050	
		2.05 < poszerzenie o 23 cm wejścia z korytarza do szatni od ul. Kusocińskiego. Projektowana szerokość otworu 102cm pod drzwi płytowe pełne 0.90 * 2.00 >	m	2.050	
		2.05 * 2 < poszerzenie dwustronne o 5cm i 20cm istniejącego otworu drzwiowego przejścia z wiatrołapu do korytarza od strony ul. Kusocińskiego. Projektowana szerokość otworu 102 cm pod drzwi pełne 0.90 * 2.00 >	m	4.100	
		2.05 < poszerzenie o 23 cm otworu drzwiowego w wejściu z szatni od strony ul. Kusocińskiego do pomieszczenia umywalk i WC. Projektowana szerokość otworu 92 cm pod drzwi łazienkowe 0.80 * 2.00 >	m	2.050	
		2.05 < poszerzenie o 23cm otworu przejścia z pomieszczenia umywalk do pomieszczenia pryszniców w szatni od strony ul. Kusocińskiego. Projektowany otwór szer. 92cm pod drzwi przeszkłone przesuwne >	m	2.050	
				RAZEM	18.430
5	KNR 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m ²	kpl.		
d.1	0520-01	1 < grzejnik w wiatrołapie od ul. Wiśniowej - 5 żeberek >	kpl.	1.000	
		1 < grzejnik w pomieszczeniu umywalk w szatni od ul. Wiśniowej - 5 żeberek >	kpl.	1.000	
		1 < grzejnik w pomieszczeniu pryszniców w szatni od ul. Wiśniowej - 5 żeberek >	kpl.	1.000	
		1 < grzejnik w wiatrołapie przy szatni od ul. Kusocińskiego - 4 żeberka >	kpl.	1.000	
		1 < grzejnik w pomieszczeniu umywalk i WC w szatni od ul. Kusocińskiego - 5 żeberek >	kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1 < grzejnik w pomieszczeniu pryszniców w szatni od ul. Kusocińskiego - 4 żeberka >	kpl.	1.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR-W 4-d.1 02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - wielkość 0 - typ ST - ilość elementów do 15	kpl.		
		1 < grzejnik w pomieszczeniu szatni od ul. Wiśniowej - 15 żeberek >	kpl.	1.000	
		1 < grzejnik w szatni od ul. Kusocińskiego - 15 żeberek >	kpl.	1.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 2-d.1 15 0417-01	Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 5 elementów	kpl.		
		1 < montaż nowego grzejnika w wiatrołapie przy szatni od ul. Kusocińskiego - 4 elementy >	kpl.	1.000	
		1 < montaż nowego grzejnika w pomieszczeniu pryszniców w szatni od ul. Kusocińskiego - 4 elementy >	kpl.	1.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 2-d.1 15 0417-01	Grzejniki aluminiowe np. typu G-500, Wulkan - do 5 elementów	kpl.		
		1 < montaż nowego grzejnika w wiatrołapie od ul. Wiśniowej - 5 elementów >	kpl.	1.000	
		1 < montaż nowego grzejnika w pomieszczeniu umywalk w szatni od ul. Wiśniowej - 5 elementów >	kpl.	1.000	
		1 < montaż nowego grzejnika w pomieszczeniu pryszniców w szatni od ul. Wiśniowej - 5 elementów >	kpl.	1.000	
		1 < montaż nowego grzejnika w pomieszczeniu umywalk i WC w szatni od ul. Kusocińskiego - 5 elementów >	kpl.	1.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR-W 2-d.1 15 0417-03	Grzejniki aluminiowe typu np. G-500, Wulkan - do 15 elementów	kpl.		
		1 < montaż nowego grzejnika w pomieszczeniu szatni od ul. Wiśniowej - 15 elementów >	kpl.	1.000	
		1 < montaż nowego grzejnika w szatni od ul. Kusocińskiego - 15 elementów >	kpl.	1.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 4-d.1 02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1 < wymiana uszkodzonej umywalki w pomieszczeniu umywalk w szatni od ul. Wiśniowej - umywalka materiał inwestora , syfon - materiał Wykonawcy >	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4-d.1 02 0220-02 ANALOGIA	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1 < wymiana syfonu pod umywalkę w szatni od ul. Wiśniowej z demontażem i montażem zamontowanej obecnie umywalki, syfon materiał Wykonawcy >	kpl.	1.000	
		2< wymiana syfonu pod umywalkę w szatni od ul. Kusocińskiego z demontażem i montażem zamontowanej obecnie umywalki, syfon - materiał Wykonawcy >	kpl.	2.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 4-02 d.1 0509-02	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 20 mm	szt.		
		8 < wymiana zaworów grzejnikowych przy grzejnikach na zawory proste WG POZ. 7 + 8 >	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR 2-02 d.1 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		1 * 0.50 < Licowanie glazurą ściany pod grzejnikiem w szatni od ul. Wiśniowej >	m ²	0.500	
		0.30 * 2.30 < okładzina glazurą parapetu w pomieszczeniu umywalk i pryszniców w szatni od ul. Wiśniowej >	m ²	0.690	
				RAZEM	1.190
14	KNR 4-01 d.1 1211-08	Opalenie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych o powierzchni ponad 0.5 m ²	m ²		
		(1.80 - 0.05 + 1.50 - 0.15) * 1.43 < opalenie lamperii w wiatrołapie przy szatni od ul. Kusocińskiego >	m ²	4.433	
		(4.45 - 0.20 + 3.35 - 0.20) * 1.43 < opalenie lamperii w korytarzu przy szatni od ul. Kusocińskiego >	m ²	10.582	
				RAZEM	15.015
15	KNR-W 2 d.1 W0802-02	Tynki wewnętrzne grubości 10 mm wykonane ręcznie na ścianach na mokro z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(1.80 - 0.05 + 1.50 - 0.15) * 1.61$ < tynk mozaikowy żywiczny MARMOLIT w wiatrołapie przy szatni od ul. Kusocińskiego >	m ²	4.991	
		$(4.45 - 0.20 + 3.35 - 0.20) * 1.61$ < tynk mozaikowy żywiczny MARMOLIT w korytarzu przy szatni od ul. Kusocińskiego >	m ²	11.914	
				RAZEM	16.905
16	Kalkulacja indywidualna	Spoinowanie istniejącej okładziny ścian płytkami ceramicznymi	m ²		
		$(0.60 + 1.57 + 2.36) * 1.61$ < spoinowanie glazury w wiatrołapie od ul. Wiśniowej >	m ²	7.293	
		$(1.76 + 0.15 + 0.22) * 6.18 - 2.30 * 0.73 * 2 + (0.73 * 2 + 2.30) * 2 + 6.18 * 1.98$ < spoinowanie glazury w szatni od ul. Wiśniowej na ścianach podłużnych >	m ²	29.562	
		$2.83 * 1.98 * 2 - (1.02 + 0.92) * 1.98$ < spoinowanie j.w. glazury na ścianach poprzecznych >	m ²	7.366	
		$(0.70 + 1.36 - 0.20 + 1.46 + 1.47 - 0.20 + 0.73 + 1.46) * 1.42$ < spoinowanie glazury w pomieszczeniu umywalk w szatni od ul. Wiśniowej >	m ²	9.628	
		$(2.88 + 1.35) * 2 * 2.49$ < spoinowanie glazury w pomieszczeniu pryszniców w szatni od ul. Wiśniowej >	m ²	21.065	
		$6.17 * 2 * 1.50 + 0.30 * 2.35 * 2 + 2.92 * 2 * 1.50 - (1.02 + 0.92) * 1.50$ < spoinowanie glazury w szatni od ul. Kusocińskiego >	m ²	25.770	
		$(1.48 + 2.92) * 2 * 1.53 - (0.92 + 0.82) * 1.53$ < spoinowanie glazury w pomieszczeniu umywalk w szatni od ul. Kusocińskiego >	m ²	10.802	
		$(2.93 + 1.36) * 2 * 2.53$ < spoinowanie glazury w pomieszczeniu pryszniców w szatni od ul. Kusocińskiego >	m ²	21.707	
				RAZEM	133.193
17	KNR-W 2-d.1 02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
		1.80 < ościeżnica 90 x 200 drzwi przejścia z wiatrołapu od ul. Wiśniowej do korytarza przy szatniach >	m ²	1.800	
		1.80 < ościeżnica 90 * 200 drzwi przejścia z wiatrołapu od ul. Kusocińskiego do korytarza przy szatniach >	m ²	1.800	
		1.80 < ościeżnica 90 x 200 drzwi wejścia z wiatrołapu do szatni od ul. Wiśniowej >	m ²	1.800	
		1.80 < ościeżnica 90 x 200 drzwi wejścia z korytarza do szatni od ul. Kusocińskiego >	m ²	1.800	
		1.60 < ościeżnica 80 x 200 drzwi wejścia z szatni od ul. Wiśniowej do pomieszczenia umywalk i WC >	m ²	1.600	
		1.60 < ościeżnica 80 x 200 drzwi wejścia z szatni od ul. Kusocińskiego do pomieszczenia pryszniców i WC >	m ²	1.600	
				RAZEM	10.400
18	KNR-W 2-d.1 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		7.20 < skrzydła drzwiowe płytowe pełne 90 x 200 szt. 4 wg. poz 16 >	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
19	KNR-W 2-d.1 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		3.20 < skrzydła drzwiowe płytowe łazienkowe 80 x 200 szt. 2 wg poz 16 >	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
20	KNR-W 4-d.1 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		$1.50 * 1.69$ < sufit w wiatrołapie od ul. Wiśniowej >	m ²	2.535	
		$6.18 * 2.83$ < sufit w szatni od ul. Wiśniowej >	m ²	17.489	
		$2.91 * 1.48$ < sufit w pomieszczeniu umywalk od ul. Wiśniowej >	m ²	4.307	
		$1.35 * 2.88$ < sufit w pomieszczeniu pryszniców od ul. Wiśniowej >	m ²	3.888	
		$3.32 * 1.51$ < sufit w korytarzu przy szatniach >	m ²	5.013	
		$1.31 * 1.09$ < sufit w wiatrołapie od ul. Kusocińskiego >	m ²	1.428	
		$6.19 * 2.94$ < sufit w szatni od ul. Kusocińskiego >	m ²	18.199	
		$1.51 * 2.94$ < sufit w pomieszczeniu umywalk od ul. Kusocińskiego >	m ²	4.439	
		$1.35 * 2.93$ < sufit w pomieszczeniu pryszniców od ul. Kusocińskiego >	m ²	3.956	
				RAZEM	61.254
21	KNR-W 4-d.1 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		$(1.50 + 1.69) * 2 * 0.80$ < ściany w wiatrołapie od ul. Wiśniowej >	m ²	5.104	
		$(6.18 + 2.83) * 2 * 0.50$ < ściany w szatni od ul. Wiśniowej >	m ²	9.010	
		$(2.91 + 1.48) * 2 * 1.07$ < ściany w pomieszczeniu umywalk od ul. Wiśniowej >	m ²	9.395	
		$(1.35 + 2.88) * 2 * 0.08$ < ściany w pomieszczeniu pryszniców od ul. Wiśniowej >	m ²	0.677	
		$(3.32 + 1.51) * 2 * 0.80$ < ściany w korytarzu przy szatniach >	m ²	7.728	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1.31 + 1.09) * 2 * 1.00 < ściany w wiatrołapie od ul. Kusocińskiego > (6.19 + 2.94) * 2 * 1.20 < ściany w szatni od ul. Kusocińskiego > (1.51 + 2.94) * 2 * 1.20 < ściany w pomieszczeniu umywalk od ul. Kusocińskiego > (2.93 + 1.35) * 2 * 0.10 < ściany w pomieszczeniu pryszniców od ul. Kusocińskiego >	m ² m ² m ² m ²	4.800 21.912 10.680 0.856	
				RAZEM	70.162
22	KNR-W 4-d.1 01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 1.69 < rura w wiatrołapie od ul Wiśniowej > 2.83 + 1.20 + 2 * 0.40 < rury w szatni od ul. Wiśniowej > 1.50 + 0.70 * 2 + 2.56 < rury w pomieszczeniu umywalk od ul. Wiśniowej > 2.88 * 3 + 1.35 + 0.80 * 4 + 0.15 * 3 < rury w pomieszczeniu pryszniców od ul. Wiśniowej > 3.32 < rury w korytarzu przy szatniach > 1.31 + 1.09 < rury w wiatrołapie od ul. Kusocińskiego > 6.19 + 2.94 + 2.00 < rury w szatni od ul. Kusocińskiego > 1.51 + 1.00 + 1.30 < rury w pomieszczeniu umywalk od ul. Kusocińskiego > 1.35 * 3 + 2.93 * 2 + 1.40 * 2 + 1.20 * 2 < rury w pomieszczeniu pryszniców od ul. Kusocińskiego >	m m m m m m m m m m	1.690 4.830 5.460 13.640 3.320 2.400 11.130 3.810 15.110	
				RAZEM	61.390
23	Kalkulacja d.1 indywidualna	Zabudowa systemowa kabiny WC o wysokości do 210cm 1.49 * 2.10 * 2 < zabudowa systemowa 2 szt. kabin WC o wysokości do 210 cm z 1 szt. drzwi w pomieszczeniach umywalk i WC od ul. Wiśniowej i Kusocińskiego. Zabudowa np z laminatu HPL COMPACT w kolorze szarym >	m ² m ²	6.258	
				RAZEM	6.258
24	KNR-W 4-d.1 03 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych 2 < demontaż okrągłych opraw oświetlenia w szatni od ul. Wiśniowej > 2 < demontaż opraw j.w w szatni od ul. Kusocińskiego > 1 < demontaż oprawy j.w. w korytarzu przy szatniach >	kpl. kpl. kpl. kpl.	2.000 2.000 1.000	
				RAZEM	5.000
25	KNR-W 5-d.1 08 0512-03 ANALOGIA	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x40 W 5 < Montaż 5 szt opraw restrowych natynkowych LED 60 x 60 cm w pomieszczeniach wg. poz. 23 >	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
2		Podkłady i posadzki		RAZEM	5.000
26	KNR 4-04 d.2 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 1.50 * 1.69 < posadzka lastrico w wiatrołapie od ul. Wiśniowej > 6.18 * 2.83 < posadzka lastrico w szatni od ul. Wiśniowej > 3.32 * 1.51 < posadzka lastrico w korytarzu przy szatniach > 6.19 * 2.94 < posadzka lastrico w szatni od ul. Kusocińskiego > 1.31 * 1.09 < posadzka lastrico w wiatrołapie od ul. Kusocińskiego >	m ² m ² m ² m ² m ²	2.535 17.489 5.013 18.199 1.428	
				RAZEM	44.664
27	KNR 4-04 d.2 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 2.91 * 1.48 < posadzka terrakota w pomieszczeniu umywalk od ul. Wiśniowej > 1.35 * 2.88 < posadzka terrakota w pomieszczeniu pryszniców od ul. Wiśniowej > 1.51 * 2.94 < posadzka terrakota w pomieszczeniu umywalk od ul. Kusocińskiego > 1.35 * 2.93 < posadzka terrakota w pomieszczeniu pryszniców od ul. Kusocińskiego >	m ² m ² m ² m ²	4.307 3.888 4.439 3.956	
				RAZEM	16.590
28	KNR 4-04 d.2 0301-01	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm Krotność = 1,2 44.664 * 0.06 < rozbiórka podkładu betonowego o gr. 6 cm pod posadzkami lastrico wg poz. 25 > 16.59 * 0.06 < rozbiórka podkładu betonowego pod posadzkami terrakota wg. poz 26 >	m ³ m ³ m ³	2.680 0.995	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 4-04 d.2 1104-01	Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o masie do 50 kg przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km 4.90 * 2.2	t	RAZEM	3.675
			t	10.780	
				RAZEM	10.780
30	KNR 2-02 d.2 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 44.664 + 16.59 < izolacja przeciwwilgociowa Istniejącego podkładu po rozbiórce posadzek i podkładów w pomieszczeniach wg. poz. 25 + 26 >	m ²	61.254	
			m ²		
				RAZEM	61.254
31	KNR 2-02 d.2 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następną warstwa 61.254 <druga warstwa izolacji w pomieszczeniach j.w. >	m ²	61.254	
			m ²		
				RAZEM	61.254
32	KNR-W 2- d.2 02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 61.254 < warstwa wyrównawcza pod posadzki w pomieszczeniach wg. poz. 25 + 26 >	m ²	61.254	
			m ²		
				RAZEM	61.254
33	KNR-W 2- d.2 02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4 61.254 <zwiększenie grubości warstwy wyrównawczej o 4 cm >	m ²	61.254	
			m ²		
				RAZEM	61.254
34	KNR 2-02 d.2 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą 61.254 < posadzki z płytek gress o wymiarze max. 60 x 60 cm, gatunek 1, w odcieniu jasnym, w pomieszczeniach wg. poz. 25 + 26 >	m ²	61.254	
			m ²		
				RAZEM	61.254